



بطاقة

تتضمن إجابة على السؤال الكتابي للنائب "مسعود قريرة"
عن دائرة جرجيس

ملخص السؤال:

"حول ترميم مسرح الهواء الطلق بجرجيس".

نص الإجابة:

بعد التنسيق مع السلط الجهوية والمحلية بولاية مدنين، أفادت مصالح الولاية أنه تم التثبت من وضعية المسرح الصيفي من قبل بلدية جرجيس حيث كُلف مكتب مراقبة سيكوراس عبر إذن تزود عدد 106 بتاريخ 21 ديسمبر 2023 للقيام بالتجارب اللازمة والتدقيق في وضعية الهياكل وشبكة الكهرباء، وقد تمت عمليات الاختبار بتنقل فريق مكتب المراقبة إلى المسرح المذكور في عديد المرات ليتم الاستخلاص بتقريري اختبار بتاريخ 18 أكتوبر 2024، الأول يهم الأسس والثاني يهم الشبكة الكهربائية.

هذا، وبالإطلاع على التقريرين المشار إليهما من قبل المصالح البلدية تبين ما يلي:

- ✳ خلصت الدراسة إلى تأجيل استغلال المسرح إلى حين القيام بأشغال الصيانة اللازمة التي تبلورت بعد التثبت من صلاية كل جزء من أسس هذه المنشأة،
- ✳ هشاشة العوارض الخرسانية (poutre) والبلاطة (dalle pleine) في مستوى المدارج،
- ✳ تهذيب شبكة الكهرباء والسوائل.

وعليه وحتى يتم استغلال المسرح من جديد، يجب القيام بأشغال الصيانة الضرورية ومن أهمها:

- ✳ هدم وإعادة بناء العوارض الخرسانية الفرعية والبلاطة مع المحافظة على العوارض الحاملة (portique)،
- ✳ إعادة بناء العوارض الرئيسية،
- ✳ إعادة بناء حواجز الركع،
- ✳ إعادة تبليط الأرضية ببلاط صناعي (chape industrielle)،
- ✳ تهذيب شبكة الكهرباء والسوائل.



هذا، وقد خلص الاختبار إلى تحديد كلفة تقديرية اجمالية بـ 492 ألف دينار (صلاية الهياكل بمبلغ يُقدر بـ 417 ألف دينار مقابل مبلغ 75 ألف دينار لتهديب شبكة الكهرباء والسوائل).

وعلى ضوء هذا التقرير، قامت بلدية جرجيس بإنجاز كراس شروط للإعلان على استشارتين لدراسة تأهيل وصيانة المسرح الصيفي، تتعلق الأولى بـ بقسط الهندسة المدنية فيما تتعلق الثانية بقسط الكهرباء والسوائل، وتهدف هاتين الاستشارتين لـ:

✱ اعداد دراسة تمهيدية معمقة (Avant Projet Sommaire APS).

✱ دراسة تفصيلية معمقة (Avant Projet Détaillé APD).

✱ ملف طلب العروض (Dossier d'appel d'Offre).

✱ متابعة الأشغال (Suivie des travaux).

هذا، وقد حدد آخر أجل لتقديم العروض المتعلقة بالدراسة يوم 27 ديسمبر 2024، وحُددت مدة

الدراستين بشهرين لمد مصالح البلدية بملف طلب العروض.

